



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE
5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ, CALLEJON 5 DE MAYO Y CALLEJON BENITO JUAREZ
DE LA LOCALIDAD DE EL ERRERO
COMUNIDAD: EL TERRERO
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580104

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ, CALLEJON 5 DE MAYO Y CALLEJON BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-0013	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	M2	871.10
2.00	TERRACERIAS		
PRE-003	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	155.74
PRE-004.8	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A 1RA. ESTACION DE 20 MTS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M3	1.50
3.00	ELEMENTOS DE CONCRETO		
CIMB-001	CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA COMÚN EN FRONTERAS DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	107.22
MALL0066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 - 6/6 EN PISOS, VADOS Y RAMPAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	811.95
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	129.55
ACA009	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	811.95
ACA011	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	987.00
4.00	ACARREOS		
ACA008	ACARREO HORIZONTAL DE ARENA, GRAVA, AGUA, ETC., EN BOTE DE 18 LITROS A 20 METROS, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	129.55
ACA008.1	ACARREO HORIZONTAL DE ARENA, GRAVA, AGUA, ETC., EN BOTE DE 18 LITROS, A ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3-EST.	129.55

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER.
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE
5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ, CALLEJON 5 DE MAYO Y CALLEJON BENITO JUAREZ
DE LA LOCALIDAD DE EL ERRERO
COMUNIDAD: EL TERRERO
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580104

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
ACA0010	ACARREO HORIZONTAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN., EN BOTE DE 18 LITROS A 20 METROS, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL, P.U.O.T.	M3	157.24
ACA0010.1	ACARREO HORIZONTAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN., EN BOTE DE 18 LITROS, A ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL, P.U.O.T.	M3-EST.	157.24
ACA008.2	ACARREO HORIZONTAL DE CEMENTO, CAL, YESO, ETC., EN SACO, A 20 METROS, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	TON	51.82
ACA008.3	ACARREO HORIZONTAL DE CEMENTO, CAL, YESO, ETC., EN SACO, A ESTACIONES SUBSECUENTES DE 20 METROS, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	TON-EST.	51.82
5.00	ESCALINATAS		
ESCL326	ESCALONES DE 30 CM. DE HUELLA X 17 CM. DE PERALTE. FORJADOS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 6X6-10/10, ACABADO RAYADO Y ACABADO CON VOLTEADOR METALICO, INCLUYE: ACARREOS 1a. ESTACION A 20.00 M., MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	130.00
BAR001	CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL CON PASAMANOS A BASE DE TUBERIA DE 2 1/2" DIA. CED. 40 COLOCADOS @ 2.00 MTS DE DISTANCIA ANCLADOS EN CONCRETO, 2 VARILLAS DE REDONDO INTERMEDIAS DE 3/4" DIA., PASAMANOS DE TUBO DE 2" DE DIA. CED. 40, INCLUYE: PINTURA, PRIMARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	ML	78.72
6.00	LIMPIEZA		
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS INTERNOS AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA, DE MATERIAL DE ESCOMBROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	925.36

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS
HEROES DE LA LOCALIDAD DE CALLEJON CARRIZALILLO
COMUNIDAD: CALLEJON CARRIZALILLO
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580105

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE CALLEJON CARRIZALILLO			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-0013	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	M2	1,275.00
2.00	TERRACERIAS		
2014 08	DESPALME DE 20 CMS DE ESPESOR DE CAPA VEGETAL A MAQUINA, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: OPERACION, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M3	193.13
EXCA-05.1	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: MAQUINARIA, OPERACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	473.70
TERR-006	CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN CON MATERIAL OBTENIDA EN BANCO, TAMAÑOS MÁXIMOS DE 6", CANTOS RODADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	37.50
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	1,287.50
BAS-001.1	SUMINISTRO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR ESTÁNDAR DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON CALIDAD DE BASE HIDRÁULICA 70-30%(GRAVA-CEMENTANTE), EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, TAMAÑOS MÁXIMOS DE GRAVA DE 2", EL PRECIO INCLUYE: ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN Y CARGA, CRIBADO, SUMINISTRO DE AGUA EN CAMIÓN PIPA, PAGO DE REGALÍAS, MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO, NO INCLUYE ACARREOS, P.U.O.T.	M3	321.88
3.00	ACARREOS		
PRE-007	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	741.16
PRE-007.1	ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS A KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3/KM	2,964.64
ACA003	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	386.26
ACA004	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	4,055.73

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS
HEROES DE LA LOCALIDAD DE CALLEJON CARRIZALILLO
COMUNIDAD: CALLEJON CARRIZALILLO
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580105

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
4.00	PAVIMENTO HIDRAULICO		
CIMB-001	CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA COMÚN EN FRONTERAS DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	180.00
MALL0066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 - 6/6 EN ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,287.50
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4" EN ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	191.25
JPVC-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE PVC DE 5 CMS COLOCADA TRASVERSALMENTE A CADA 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	430.00
MMAFS01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4 MM COLOCADA LONGITUDINALMENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	38.25
ACA009	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,287.50
ACA011	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,880.00
5.00	ACABADOS DE PINTURA E ILUMINACION		
PLTN-012	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA VIAL COLOR PREVENTIVO AMARILLO Y BLANCO TRAFICO, SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO, EN LINEAS CONTINUAS DE 10 CM DE ANCHO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS. P.U.O.T.	ML	765.00
LMN-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMPARA SOLAR : LED ALL IN ONE, SERIE: LED SMD, MODELO: LD-05V-0150-01A, INCLUYE: LÁMPARA SOLAR DE PRIMERA GAMA DE 150 W, SILICÓN MONOCRISTALINO, BATERÍA LITIO 12.8V, 45W/4*20AH, FERREFOSFATO, BASE Y BRAZO METALICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	PZA	5.00
6.00	LIMPIEZA GENERAL		
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS INTERNOS AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA, DE MATERIAL DE ESCOMBROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	1,275.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES OLVIDADOS,
EL CALLEJON, LA CEIBA Y EMBARCADERO DE LA LOCALIDAD DE LINDERO XOQUIXHUAL
COMUNIDAD: LINDERO XOQUIXHUAL
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580106

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES OLVIDADOS, EL CALLEJON, LA CEIBA Y EMBARCADERO DE LA LOCALIDAD DE LINDERO XOQUIXHUAL			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-0013	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	M2	1,906.72
2.00	PAVIMENTO HIDRAULICO		
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	1,906.72
CIMB-001	CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA COMÚN EN FRONTERAS DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	71.45
MALL0066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 - 6/6 EN PISOS, VADOS Y RAMPAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,906.72
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	286.01
JPVC-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE PVC DE 5 CMS COLOCADA TRASVERSALMENTE A CADA 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	597.05
MMAFS01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4 MM COLOCADA LONGITUDINALMENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	65.06
ACA009	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,906.72
ACA011	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,316.94
3.00	LIMPIEZA GENERAL		
LIM-001	LIMPIEZA FINA Y GRUESA EN EDIFICIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,906.72

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE
LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL
COMUNIDAD: EL ZACATAL
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580107

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-0013	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	M2	1,225.00
2.00	TERRACERIAS		
EXCA-05.1	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: MAQUINARIA, OPERACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	406.00
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	1,225.00
BAS-001.1	SUMINISTRO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR ESTÁNDAR DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON CALIDAD DE BASE HIDRÁULICA 70-30%(GRAVA-CEMENTANTE), EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, TAMAÑOS MÁXIMOS DE GRAVA DE 2", EL PRECIO INCLUYE: ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN Y CARGA, CRIBADO, SUMINISTRO DE AGUA EN CAMIÓN PIPA, PAGO DE REGALÍAS, MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO, NO INCLUYE ACARREOS, P.U.O.T.	M3	245.00
3.00	ACARREOS		
PRE-007	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	428.16
PRE-007.1	ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS A KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3/KM	1,712.64
ACA003	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	294.00
ACA004	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	5,586.00
4.00	PAVIMENTO HIDRAULICO		
CIMB-001	CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA COMÚN EN FRONTERAS DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	171.75
MALL0066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 - 6/6 EN PISOS, VADOS Y RAMPAS,	M2	1,225.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE
LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE EL ZACATAL
COMUNIDAD: EL ZACATAL
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580107

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.		
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	183.75
JPVC-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE PVC DE 5 CMS COLOCADA TRASVERSALMENTE A CADA 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	410.00
MMAFS01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4 MM COLOCADA LONGITUDINALMENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	36.75
ACA009	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,225.00
ACA011	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,804.00
5.00	ACABADOS DE PINTURA E ILUMINACION		
PLTN-012	SUMINSITRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA VIAL COLOR PREVENTIVO AMARILLO Y BLANCO TRAFICO, SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO, EN LINEAS CONTINUAS DE 10 CM DE ANCHO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS. P.U.O.T.	ML	735.00
LMN-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMPARA SOLAR : LED ALL IN ONE, SERIE: LED SMD, MODELO: LD-05V-0150-01A, INCLUYE: LÁMPARA SOLAR DE PRIMERA GAMA DE 150 W, SILICÓN MONOCRISTALINO, BATERÍA LITIO 12.8V, 45W/4*20AH, FERREFOSFATO, BASE Y BRAZO METALICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	PZA	5.00
6.00	LIMPIEZA		
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS INTERNOS AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA, DE MATERIAL DE ESCOMBROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	1,225.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1
Y CALLE 2 DE LA LOCALIDAD TZAPULLO TECOMATE
COMUNIDAD: TZAPULLO TECOMATE
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580110

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1 Y CALLE 2 DE LA LOCALIDAD TZAPULLO TECOMATE			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-0013	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	M2	1,393.25
PRE-003	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	5.16
EST-001	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA, F'c = 100KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	6.00
MAM-003	MAMPOSTERÍA DE SEGUNDA CLASE A CUALQUIER ALTURA CON PIEDRA OBTENIDA DE BANCOS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:5, ACABADO COMUN, INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 MTS EN CARRETILLA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	6.60
DRE-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS PARA DRENES DE PVC REFORZADO DE Ø 10 CMS, SEGÚN DETALLE EN PLANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	5.00
2.00	TERRACERIAS		
EXCA-05.1	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: MAQUINARIA, OPERACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	154.83
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	20.00
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO,EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	20.00
ACA002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS, KILÓMETROS SUBSECUENTES, BANCO LA SOLEDAD, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	140.00
TERR004.1	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 85% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, EN CAPAS DE 20CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	20.00
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	M2	1,196.90

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1
Y CALLE 2 DE LA LOCALIDAD TZAPULLO TECOMATE
COMUNIDAD: TZAPULLO TECOMATE
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580110

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	SERVICIOS, P.U.O.T.		
3.00	CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO		
CIMB-001	CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA COMÚN EN FRONTERAS DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	37.27
MALL0066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 - 6/6 EN PISOS, VADOS Y RAMPAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,301.15
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4" EN ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	195.19
JPVC-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE PVC DE 5 CMS COLOCADA TRASVERSALMENTE A CADA 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	361.28
MMAFS01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4 MM COLOCADA LONGITUDINALMENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	30.56
ACA009	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,301.15
ACA011	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	128.64
4.00	GUARNICIONES Y BANQUETAS		
PRE-003	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	1.09
GUAR-004	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: JUNTA DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4MM @ 15 MTS, CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	54.45
BANQ-001	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: JUNTA DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4MM @ 15 MTS, CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, P.U.O.T.	M2	46.28
PINT-009	PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIÓN, CON 30 CMS. DE DESARROLLO MÍNIMO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	54.45
5.00	LIMPIEZA GENERAL		
LIM-001	LIMPIEZA FINA Y GRUESA EN EDIFICIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,393.25

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1
DE LA LOCALIDAD DE TZAPULLO POSTECTITLA
COMUNIDAD: TZAPULLO POSTECTITLA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580111

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1 DE LA LOCALIDAD TZAPULLO POSTECTITLA			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-0013	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	M2	1,304.00
2.00	CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO		
EXCA-05.1	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: MAQUINARIA, OPERACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	156.48
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	1,043.20
PRE-007	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	156.48
CIMB-001	CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA COMÚN EN FRONTERAS DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	77.85
MALL0066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 - 6/6 EN PISOS, VADOS Y RAMPAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	978.00
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	146.70
JPVC-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE PVC DE 5 CMS COLOCADA TRASVERSALMENTE A CADA 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	318.00
MMAFS01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4 MM COLOCADA LONGITUDINALMENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	24.45
ACA009	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	978.00
ACA011	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	682.00
3.00	GUARNICIONES Y BANQUETAS		

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1
DE LA LOCALIDAD DE TZAPULLO POSTECTITLA
COMUNIDAD: TZAPULLO POSTECTITLA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580111

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
PRE-003	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	6.52
GUAR-004	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: JUNTA DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4MM @ 15 MTS, CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	326.00
BANQ-001	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: JUNTA DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4MM @ 15 MTS, CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, P.U.O.T.	M2	277.10
PINT-009	PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIÓN, CON 30 CMS. DE DESARROLLO MÍNIMO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	326.00
4.00	LIMPIEZA GENERAL		
LIM-001	LIMPIEZA FINA Y GRUESA EN EDIFICIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,304.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER.
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES SERDÁN DE LA CABECERA MUNICIPAL
COMUNIDAD: CHICONTEPEC DE TEJEDA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580114

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AQUILES SERDÁN DE LA CABECERA MUNICIPAL			
1.00	PRELIMINARES		
PRE-002	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	59.20
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. P. U. O. T.	ML	27.50
PRE-002.4.1	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL A 1RA. ESTACIÓN DE 20MTS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	27.75
PRE-002.12	DEMOLICION A MANO DE MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: : APILE DEL MATERIAL A 1RA. ESTACIÓN DE 20MTS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T.	M3	26.78
2.00	CIMENTACION		
PRE-003	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	33.34
EST-001	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA, F'c = 100KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	31.45
ACER-004	ACERO DE REFUERZO DEL NUMERO 4 (1/2") F'y=4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. P. U. O. T.	KG	1,667.00
ODCAM-006	CIMBRA EN MUROS DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO DE 30 CMS DE ESPESOR A UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 MTS, ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	110.89
DRE-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS PARA DRENES DE PVC REFORZADO DE Ø 10 CMS, SEGÚN DETALLE EN PLANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	15.00
CON-E250	CONCRETO HECHO EN OBRA EN ESTRUCTURA F'C=250 KG/CM2 CON AGREGADO DE 19 MM (3/4"), FABRICADO CON REVOLVEDORA DE UN SACO, INCLUYE: ACARREO A 1A. ESTACIÓN A 20 MTS, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	22.93
FIL001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA BOLA TAMAÑOS MÁXIMOS DE 3", INCLUYE: ACARREOS A 1RA ESTACION DE 20 MTS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	7.14
PRE-004	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS	M3	24.99

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO
HIDRÁULICO EN LA CALLE AGUILES SERDÁN DE LA CABECERA MUNICIPAL
COMUNIDAD: CHICONTEPEC DE TEJEDA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580114

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.		
PRE-004.8	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A 1RA. ESTACION DE 20 MTS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M3	12.41
PRE-007	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	51.87
PRE-007.1	ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS A KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3/KM	259.35
3.00 CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO			
CIMB-001	CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA COMÚN EN FRONTERAS DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	3.23
MALL0066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 - 6/6 EN PISOS, VADOS Y RAMPAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	27.75
CON-E250	CONCRETO HECHO EN OBRA EN ESTRUCTURA F'C=250 KG/CM2 CON AGREGADO DE 19 MM (3/4"), FABRICADO CON REVOLVEDORA DE UN SACO, INCLUYE: ACARREO A 1A. ESTACIÓN A 20 MTS, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	4.16
ACA009	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	27.75
ACA011	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	21.50
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. P. U. O. T.	ML	26.00
BAR002	CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL A BASE DE TUBERIA DE 2 1/2" DIA. CED. 40 COLOCADOS @ 2.00 MTS DE DISTANCIA ANCLADOS EN CONCRETO, PASAMANOS E INTERMEDIO DE TUBO DE 2" DIA. CED. 40, INCLUYE: PINTURA, PRIMARIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	ML	18.50

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA
EN LA LOCALIDAD DE AHUATLÁN
COMUNIDAD: AHUATLÁN
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580116

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA EN LA LOCALIDAD DE AHUATLÁN			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN ÁREAS DE EDIFICIOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	107.42
2.00	MURO DE CONTENCION		
PRE-003	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	334.19
EST-001	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA, F'c = 100KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	107.42
MAM-003	MAMPOSTERÍA DE SEGUNDA CLASE A CUALQUIER ALTURA CON PIEDRA OBTENIDA DE BANCOS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:5, ACABADO COMUN, INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 MTS EN CARRETILLA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	334.32
DRE-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS PARA DRENES DE PVC REFORZADO DE Ø 10 CMS, SEGÚN DETALLE EN PLANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	42.00
FIL001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE PIEDRA BOLA TAMAÑOS MÁXIMOS DE 3", INCLUYE: ACARREOS A 1RA ESTACION DE 20 MTS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	49.33
RELL002-A	RELLENOS DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL TIPO "B" PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	77.52
3.00	LIMPIEZA GENERAL		
LIM-001	LIMPIEZA FINA Y GRUESA EN EDIFICIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	178.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO PASO TLACOLULA
A LA PIMIENTA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE TLACOLULA
COMUNIDAD: PASO DE TLACOLULA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580117

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO PASO TLACOLULA A LA PIMIENTA EN LA LOCALIDAD DE PASO DE TLACOLULA			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	2.94
2.00	TERRACERIAS		
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	2,448.18
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	15,544.00
TERR004.1	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 85% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, EN CAPAS DE 20CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	2,448.18
TERR002	CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN CAMINOS DE TERRACERIA, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CORTE, AFINE, LIMPIEZA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	ML	3,250.00
TERR006.1	ESCARIFICADO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN CAMINO DE TERRACERIA, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, NO INCLUYE MATERIAL, P.U.O.T.	M3	2,140.00
3.00	ACARREOS		
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	2,448.18
ACA002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS, KILÓMETROS SUBSECUENTES, BANCO LOS TIGRES, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	25,950.71

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO
E.C. ATENO A AHUATITLA ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE AHUATITLA ARRIBA
COMUNIDAD: AHUATITLA ARRIBA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580119

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO E.C. ATENO A AHUATITLA ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE AHUATITLA ARRIBA			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	4.13
2.00	TERRACERIAS		
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,527.73
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	9,699.85
TERR004.1	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 85% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, EN CAPAS DE 20CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,527.73
TERR002	CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN CAMINOS DE TERRACERIA, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CORTE, AFINE, LIMPIEZA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	ML	2,500.97
TERR006.1	ESCARIFICADO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN CAMINO DE TERRACERIA, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, NO INCLUYE MATERIAL, P.U.O.T.	M3	575.25
3.00	ACARREOS		
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO,EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	1,527.73
ACA002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS, KILÓMETROS SUBSECUENTES, BANCO BENITO JUAREZ, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	24,443.68

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO E.C. TERRERO
- ALAHUALTITLA A ACHUPIL EN LA LOCALIDAD DE ACHUPIL
COMUNIDAD: ACHUPIL
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580122

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO E.C. TERRERO - ALAHUALTITLA A ACHUPIL EN LA LOCALIDAD DE ACHUPIL			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	5.63
2.00	TERRACERIAS		
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	2,271.33
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	15,142.00
TERR004.1	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 85% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, EN CAPAS DE 20CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	2,271.33
TERR002	CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN CAMINOS DE TERRACERIA, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CORTE, AFINE, LIMPIEZA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	ML	5,628.00
TERR006.1	ESCARIFICADO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN CAMINO DE TERRACERIA, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, NO INCLUYE MATERIAL, P.U.O.T.	M3	711.75
3.00	ACARREOS		
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	2,271.33
ACA002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS, KILÓMETROS SUBSECUENTES, BANCO EL CARRIL, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	49,969.26

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: RAHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO
TRAMO AHUATLAN A POSTECTITLA EN LA LOCALIDAD DE HUIZTIPA
COMUNIDAD: HUIZTIPA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580123

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO AHUATLAN A POSTECTITLA EN LA LOCALIDAD DE HUITZTIPA			
1.00	PRELIMINARES		
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	9.45
2.00	TERRACERIAS		
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	2,799.99
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	17,892.00
TERR004.1	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 85% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, EN CAPAS DE 20CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	2,799.99
TERR002	CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN CAMINOS DE TERRACERIA, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CORTE, AFINE, LIMPIEZA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	ML	8,288.00
TERR006.1	ESCARIFICADO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN CAMINO DE TERRACERIA, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, NO INCLUYE MATERIAL, P.U.O.T.	M3	5,001.90
3.00	ACARREOS		
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO,EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	2,799.99
ACA002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS, KILÓMETROS SUBSECUENTES, BANCO TEZIZAPA, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	13,999.95

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: RAHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO
LA AVANZADA A COAMIXTEPEC EN LA LOCALIDAD DE COAMIXTEPEC
COMUNIDAD: COAMIXTEPEC
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580124

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO LA AVANZADA A COAMIXTEPEC EN LA LOCALIDAD DE COAMIXTEPEC			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	5.00
2.00	TERRACERIAS		
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	2,457.00
TERR002	CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN CAMINOS DE TERRACERIA, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CORTE, AFINE, LIMPIEZA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	ML	8,000.00
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	15,120.00
TERR004	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 90% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	2,412.00
TERR006.1	ESCARIFICADO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN CAMINO DE TERRACERIA, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, NO INCLUYE MATERIAL, P.U.O.T.	M3	2,412.00
3.00	ACARREOS		
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	2,691.00
ACA004	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	16,146.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO
CUAMIXTEPEC A HUITZAPOLI EN LA LOCALIDAD DE HUITZAPOLI
COMUNIDAD: HUITZAPOLI
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580125

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO CUAMIXTEPEC A HUITZAPOLI EN LA LOCALIDAD DE HUITZAPOLI			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	3.83
2.00	TERRACERIAS		
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,256.85
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	22,987.26
TERR004	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 90% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,197.00
3.00	ACARREOS		
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	1,445.38
ACA004	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	4,471.20

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER.
2026-2029



OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO
TRAMO HUITZAPOLI A EL TECOMATE LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE
COMUNIDAD: EL TECOMATE
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580126

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO HUITZAPOLI A EL TECOMATE EN LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	3.89
2.00	TERRACERIAS		
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,256.62
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	21,718.02
TERR004	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 90% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,196.78
3.00	ACARREOS		
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO,EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	1,445.11
ACA004	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	7,225.55

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER.
2026-2029



OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO
TEPOXTECO A LAS SILLETAS EN LA LOCALIDAD DE TEPOXTECO
COMUNIDAD: TEPOXTECO
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580127

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO TEPOXTECO A LAS SILLETAS EN LA LOCALIDAD DE TEPOXTECO			
1.00	PRELIMINARES		
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	2.68
2.00	TERRACERIAS		
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,697.82
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	10,779.75
TERR004.1	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 85% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, EN CAPAS DE 20CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,697.82
TERR002	CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN CAMINOS DE TERRACERIA, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CORTE, AFINE, LIMPIEZA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS P.U.O.T.	ML	2,305.75
TERR006.1	ESCARIFICADO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN CAMINO DE TERRACERIA, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, NO INCLUYE MATERIAL, P.U.O.T.	M3	112.35
3.00	ACARREOS		
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO,EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	1,697.82
ACA002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS, KILÓMETROS SUBSECUENTES, BANCO TEZIZAPA, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	15,280.38

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO MONTENEGRO
A CAROLINO ANAYA EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO
COMUNIDAD: MONTENEGRO
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580128

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO MONTENEGRO A CAROLINO ANAYA EN LA LOCALIDAD DE MONTENEGRO			
1.00	PRELIMINARES		
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	3.07
2.00	TERRACERIAS		
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,174.16
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	7,455.00
TERR004.1	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 85% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, EN CAPAS DE 20CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,174.16
TERR002	CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN CAMINOS DE TERRACERIA, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CORTE, AFINE, LIMPIEZA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	ML	2,921.00
TERR006.1	ESCARIFICADO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN CAMINO DE TERRACERIA, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, NO INCLUYE MATERIAL, P.U.O.T.	M3	1,286.25
3.00	ACARREOS		
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	1,174.16
ACA002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS, KILÓMETROS SUBSECUENTES, BANCO EL CARRIL, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	13,620.26

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: RAHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO FRANCISCO VILLA A TECOMATE CHICO
EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA
COMUNIDAD: FRANCISCO VILLA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580129

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO FRANCISCO VILLA A TECOMATE CHICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA			
1.00	PRELIMINARES		
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	2.78
2.00	TERRACERIAS		
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,526.18
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	9,810.00
TERR004.1	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 85% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, EN CAPAS DE 20CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,526.18
TERR002	CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN CAMINOS DE TERRACERIA, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CORTE, AFINE, LIMPIEZA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	ML	3,095.00
TERR006.1	ESCARIFICADO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN CAMINO DE TERRACERIA, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, NO INCLUYE MATERIAL, P.U.O.T.	M3	825.40
3.00	ACARREOS		
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	1,526.18
ACA002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS, KILÓMETROS SUBSECUENTES, BANCO EL CARRIL, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	18,314.16

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO ZAPOTAL MIRADOR
A FRANCIA VIEJA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL MIRADOR
COMUNIDAD: ZAPOTAL MIRADOR
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580130

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO ZAPOTAL MIRADOR A FRANCIA VIEJA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAL MIRADOR			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	2.69
2.00	TERRACERIAS		
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,631.07
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	10,500.00
TERR004.1	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 85% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, EN CAPAS DE 20CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,631.07
TERR002	CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN CAMINOS DE TERRACERIA, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CORTE, AFINE, LIMPIEZA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	ML	2,820.00
TERR006.1	ESCARIFICADO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN CAMINO DE TERRACERIA, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, NO INCLUYE MATERIAL, P.U.O.T.	M3	828.03
3.00	ACARREOS		
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	1,631.07
ACA002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS, KILÓMETROS SUBSECUENTES, BANCO EL CARRIL, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	23,487.41

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINORURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO
TRAMO MIRADOR A XOCÓCATL EN LA LOCALIDAD DE XOCÓCATL
COMUNIDAD: XOCÓCATL
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580131

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO MIRADOR A XOCOCATL EN LA LOCALIDAD DE XOCÓCATL			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	5.60
2.00	TERRACERIAS		
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	2,371.95
TERR002	CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN CAMINOS DE TERRACERIA, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CORTE, AFINE, LIMPIEZA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	ML	2,214.00
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	17,515.00
TERR004	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 90% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,643.25
TERR006.1	ESCARIFICADO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN CAMINO DE TERRACERIA, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, NO INCLUYE MATERIAL, P.U.O.T.	M3	1,643.25
3.00	ACARREOS		
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	2,597.85
ACA004	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	10,391.40

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER.
2026-2029



OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO
TRAMO LA GUASIMA PASTORIA A MONTE GRANDE EN LA LOCALIDAD
DE GUASIMA PASTORIA
COMUNIDAD: LA GUASIMA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580135

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO LA GUÁSIMA PASTORÍA A MONTE GRANDE EN LA LOCALIDAD DE GUÁSIMA PASTORÍA			
1.00	PRELIMINARES		
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	1.78
2.00	TERRACERIAS		
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,403.73
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	8,912.55
TERR004.1	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 85% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, EN CAPAS DE 20CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,336.89
TERR002	CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN CAMINOS DE TERRACERIA, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CORTE, AFINE, LIMPIEZA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	ML	4,450.00
3.00	ACARREOS		
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO,EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	1,403.73
ACA002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS, KILÓMETROS SUBSECUENTES, BANCO EL 201, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	19,652.22

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER.
2026-2029



OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO E.C.
PALMA SOLA - LA AVANZADA A AMPLIACIÓN PALMA SOLA EN LA LOCALIDAD DE
AMPLIACIÓN PALMA SOLA
COMUNIDAD: AMPLIACIÓN PALMA SOLA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580136

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO E.C. PALMA SOLA - LA AVANZADA A AMPLIACIÓN PALMA SOLA EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN PALMA SOLA			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	1.90
2.00	TERRACERIAS		
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,410.89
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	8,958.00
TERR004.1	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 85% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, EN CAPAS DE 20CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,410.89
TERR002	CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN CAMINOS DE TERRACERIA, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CORTE, AFINE, LIMPIEZA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	ML	1,900.00
TERR006.1	ESCARIFICADO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN CAMINO DE TERRACERIA, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, NO INCLUYE MATERIAL, P.U.O.T.	M3	366.30
3.00	ACARREOS		
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	1,410.89
ACA002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS, KILÓMETROS SUBSECUENTES, BANCO LA SOLEDAD, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	15,519.79

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO Y TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRÁULICO TRAMO EL AGUCATE A E.C. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA -
LAS GUIRAS EN LA LOCALIDAD DEL AGUCATE
COMUNIDAD: EL AGUCATE
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580137

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO Y TRABAJOS DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO EL AGUCATE A E.C. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA - LAS GUIRAS EN LA LOCALIDAD DE EL AGUCATE			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	1.26
PRE-002.1	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	20.10
PRE-007	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	20.10
2.00	TERRACERIAS		
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	873.33
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	5,545.00
TERR004.1	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 85% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, EN CAPAS DE 20CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	873.33
TERR002	CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN CAMINOS DE TERRACERIA, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CORTE, AFINE, LIMPIEZA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	ML	2,218.00
3.00	ACARREOS		
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO,EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	873.33
ACA002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS, KILÓMETROS SUBSECUENTES, BANCO LA SOLEDAD, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	8,733.30

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO Y TRABAJOS DE CONCRETO
HIDRÁULICO TRAMO EL AGUCATE A E.C. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA -
LAS GUIRAS EN LA LOCALIDAD DEL AGUCATE
COMUNIDAD: EL AGUCATE
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580137

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
4.00	ELEMENTOS DE CONCRETO		
EXCA008	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA EN MATERIAL COMÚN SECO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	70.50
CIMB-001	CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA COMÚN EN FRONTERAS DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	49.80
MALL0066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 - 6/6 EN PISOS, VADOS Y RAMPAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	470.00
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	70.50
ACA009	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	470.00
ACA011	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	682.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: RAHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO EL PASO TLACOLULA
A ADALBERTO TEJEDA DE LA LOCALIDAD DE ADALBERTO TEJEDA
COMUNIDAD: ADALBERTO TEJEDA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580138

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO COMPACTADO TRAMO EL PASO TLACOLULA A ADALBERTO TEJEDA DE LA LOCALIDAD DE ADALBERTO TEJEDA			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	2.74
2.00	TERRACERIAS		
TERR001.	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,393.88
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	8,850.00
TERR004.	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 85% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, EN CAPAS DE 20CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,393.88
TERR002	CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN CAMINOS DE TERRACERIA, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CORTE, AFINE, LIMPIEZA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	ML	2,921.00
TERR006.	ESCARIFICADO, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL EN CAMINO DE TERRACERIA, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, NO INCLUYE MATERIAL, P.U.O.T.	M3	726.69
3.00	ACARREOS		
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO,EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	1,393.88
ACA002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS, KILÓMETROS SUBSECUENTES, BANCO LOS TIGRES, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	19,514.32

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO
PALMA REAL TEPENAHUAC A TLACOLULA EN LA LOCALIDAD DE PALMA REAL
COMUNIDAD: PALMA REAL
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580139

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO PALMA REAL TEPENAHUAC A TLACOLULA EN LA LOCALIDAD DE PALMA REAL			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	5.42
2.00	TERRACERIAS		
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	1,625.00
3.00	TERRACERIAS		
PRE-003	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	6.02
EST-001	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA, F'c = 100KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	12.60
DRE-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS PARA DRENES DE PVC REFORZADO DE Ø 15 CMS, SEGÚN DETALLE EN PLANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	42.00
CIMUR-001	CIMBRA EN MURO DE ESTRUCTURA DE 0.30 M. DE ESPESOR A UNA ALTURA MÁXIMA DE 15.00 M., ACABADO APARENTE, INCLUYE: AMBAS CARAS DE CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, P.U.O.T.	M2	43.90
CC250-002	CONCRETO CICLOPEO (60-40), CON PIEDRA BOLA TAMAÑO MAXIMO DE 3", CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE UN SACO DE F'C=250 KG/CM², AGREGADO MAXIMO 3/4",INCLUYE: DESPERDICIOS,MATERIAL,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO,P.U.O.T.	M3	9.75
4.00	ELEMENTOS DE CONCRETO		
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. P. U. O. T.	ML	20.00
PRE-002.1	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	1.50
EXCA-05.1	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: MAQUINARIA, OPERACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	65.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO
PALMA REAL TEPENAHUAC A TLACOLULA EN LA LOCALIDAD DE PALMA REAL
COMUNIDAD: PALMA REAL
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580139

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
PLAN002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE ARENA EN ZANJAS PARA TUBERÍA. INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA A 1RA. ESTACIÓN DE 20 MTS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P. U. O. T.	M3	0.50
TUB-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO DE 15" (38 CM) DE DIÁMETRO NOMINAL, CLASE II (O LA REQUERIDA POR PROYECTO). INCLUYE: ACARREO LOCAL A PIE DE ZANJA, BAJADA, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, JUNTEO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 (O EMPAQUE ELASTOMÉRICO HERMÉTICO), PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	10.00
RELL002-A	RELLENOS DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, CON MATERIAL TIPO "B" PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M3	10.00
CIMB-001	CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA COMÚN EN FRONTERAS DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	163.50
MALL0066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 - 6/6 EN PISOS, VADOS Y RAMPAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,625.00
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	243.75
ACA009	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,625.00
ACA011	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	2,376.00
5.00	LIMPIEZA		
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS INTERNOS AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA, DE MATERIAL DE ESCOMBROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	1,625.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL TRAMO HUEYATLAJO A E.C.
POSTECTITLA HUIZTIPA EN LA LOCALIDAD DE HUEYATLAJO
COMUNIDAD: HUEYATLAJO
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580140

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL TRAMO HUEYATLAJO A E.C. POSTECTITLA HUIZTIPA EN LA LOCALIDAD DE HUEYATLAJO			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN ÁREAS DE EDIFICIOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	1,065.00
2.00	RAMPAS DE CONCRETO		
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	915.00
CIMB-001	CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA COMÚN EN FRONTERAS DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	84.00
MALL0066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 - 6/6 EN PISOS, VADOS Y RAMPAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	915.00
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4" EN ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	137.25
JPVC-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE PVC DE 5 CMS COLOCADA TRASVERSALMENTE A CADA 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	285.00
MMAFS01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4 MM COLOCADA LONGITUDINALMENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	26.25
ACA009	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	915.00
ACA011	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	710.00
3.00	CUNETAS		
TERR002	CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN CAMINOS DE TERRACERIA, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CORTE, AFINE, LIMPIEZA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	ML	175.00
CUN-A-101	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.00 M. DE DESARROLLO DE 8 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO ARMADO HECHO EN OBRA DE F'c=150 KG/CM2., REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	ML	175.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO EN CAMINO RURAL TRAMO HUEYATLAJO A E.C.
POSTECTITLA HUIZTIPA EN LA LOCALIDAD DE HUEYATLAJO
COMUNIDAD: HUEYATLAJO
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580140

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
4.00	LIMPIEZA GENERAL		
LIM-001	LIMPIEZA FINA Y GRUESA EN EDIFICIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,065.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER.
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULAR UBICADO EN EL TRAMO DE E.C. SOLTEPEC - CAMOTIPAN
EL IXTLE FLORES MAGÓN DE LA LOCALIDAD DE EL IXTLE FLORES MAGÓN
COMUNIDAD: EL IXTLE FLORES MAGÓN
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580141

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULAR UBICADO EN EL TRAMO DE E.C. SOLTEPEC - CAMOTIPAN A EL IXTLE FLORES MAGÓN DE LA LOCALIDAD DE EL IXTLE FLORES MAGÓN			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-0013	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	M2	126.00
PRE-002.1	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO REFORZADO, SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M3	16.00
PRE-007	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	16.00
PRE-007.1	ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS A KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3/KM	32.00
EXCA002.1	EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO EN ZANJA TIPO II DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	112.77
EXCA003.1	EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO EN ZANJA TIPO III DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	112.77
PRE-005	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M3	110.45
MATD-001	MATERIAL PARA DRENES, QUE CUBRAN LAS CARAS POSTERIORES DE MUROS, CON PIEDRA DE PEPENA, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA A 1A. ESTACIÓN A 20 MTS EN CARRETILLA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. P. U. O. T.	M3	34.00
DRE-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS PARA DRENES DE PVC REFORZADO DE Ø 15 CMS, SEGÚN DETALLE EN PLANO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	ML	127.20
2.00	ESTRUCTURA		
EST-001.1	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA, F'c = 100KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	127.20
CON-E250	CONCRETO HECHO EN OBRA EN ESTRUCTURA F'C=250 KG/CM2 CON AGREGADO DE 19 MM (3/4"), FABRICADO CON REVOLVEDORA DE UN SACO, INCLUYE: ACARREO A 1A. ESTACIÓN A 20 MTS, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	188.90
ACER-003	ACERO DE REFUERZO DEL NUMERO 3 (3/8") F'y=4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO , TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y	KG	30.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULAR UBICADO EN EL TRAMO DE E.C. SOLTEPEC - CAMOTIPAN
EL IXTLE FLORES MAGÓN DE LA LOCALIDAD DE EL IXTLE FLORES MAGÓN
COMUNIDAD: EL IXTLE FLORES MAGÓN
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580141

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	EQUIPO NECESARIO. P. U. O. T.		
ACER-004	ACERO DE REFUERZO DEL NUMERO 4 (1/2") F'y=4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. P. U. O. T.	KG	2,740.00
ACER-005	ACERO DE REFUERZO DEL NUMERO 5 (5/8") F'y=4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. P. U. O. T.	KG	900.00
ACER-006	ACERO DE REFUERZO DEL NUMERO 6 (3/4") F'y=4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. P. U. O. T.	KG	1,000.00
ACER-008	ACERO DE REFUERZO DEL NUMERO 8 (1") F'y=4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: ACARREOS, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. P. U. O. T.	KG	3,000.00
CIMB-002.2	CIMBRA Y DESCIMBRADO COMÚN EN ZAPATAS AISLADAS Y CONTRATRABES DE CIMENTACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P. U. O. T.	M2	63.12
CIMB-002.3	CIMBRA Y DESCIMBRADO APARENTE EN TRABES Y COLUMNAS A UNA ALTURA MAXIMA DE 4.00MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P. U. O. T.	M2	309.28
CIM27	CIMBRA COMÚN EN LOSA DE ESTRUCTURA DE 60 CM DE PERALTE, ALTURA MÁXIMA 7.00 M, ELABORADA CON TRIPLAY DE 16 MM, ACABADO APARENTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, P.U.O.T.	M2	55.80
ACA009	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	50.00
PINT-009	PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIÓN, CON 30 CMS. DE DESARROLLO MÍNIMO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	8.80
CNC-047	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE FIERRO NEGRO C-40, Ø 3" PARA PASAMANOS, INCLUYE CORTES, UNA MANO DE PRIMARIO ROJO ÓXIDO, PINTURA ESMALTE COMEX O SIMILAR A DOS MANOS, ANCLAJES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, P.U.O.T.	ML	40.00
JNT-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA ASFALTICA DE 1.30 M DE ANCHO ENTRE LA LOSA DE CONCRETO ARMADO Y LA VIGA DIAFRAGMA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	10.00
3.00	TERRACERIA		
PRE-007	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	115.09
ACA003	ACARREO EN CAMION 1er. KILOMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	28.00
ACA004	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	448.00
TERR004.1	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 85% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, EN CAPAS DE 20CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO	M3	28.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULAR UBICADO EN EL TRAMO DE E.C. SOLTEPEC - CAMOTIPAN
EL IXTLE FLORES MAGÓN DE LA LOCALIDAD DE EL IXTLE FLORES MAGÓN
COMUNIDAD: EL IXTLE FLORES MAGÓN
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580141

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.		
BAS-001.1	SUMINISTRO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTADO AL 90% PROCTOR ESTÁNDAR DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CON CALIDAD DE BASE HIDRÁULICA 70-30%(GRAVA-CEMENTANTE), EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, TAMAÑOS MÁXIMOS DE GRAVA DE 2", EL PRECIO INCLUYE: ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN Y CARGA, CRIBADO, SUMINISTRO DE AGUA EN CAMIÓN PIPA, PAGO DE REGALÍAS, MATERIAL, MAQUINARIA Y EQUIPO, NO INCLUYE ACARREOS, P.U.O.T.	M3	36.29
4.00	LIMPIEZA		
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS INTERNOS AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA, DE MATERIAL DE ESCOMBROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	174.80

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER.
2026-2029



OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO
COMUNIDAD: CERRO PRIETO
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580145

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	1.74
2.00	TERRACERIAS		
2014 08	DESPALME DE 20 CMS DE ESPESOR DE CAPA VEGETAL A MAQUINA, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: OPERACION, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M3	1,295.48
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,295.48
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	8,682.45
TERR004	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 90% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,295.48
3.00	ACARREOS		
PRE-007	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	1,489.80
PRE-007.1	ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS A KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3/KM	4,469.40
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO,EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	1,489.80
ACA004	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	23,836.80

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN PALMA SOLA
COMUNIDAD: AMPLIACIÓN PALMA SOLA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580146

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN PALMA SOLA			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	2.48
1010 02	CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	1,487.00
2.00	TERRACERIAS		
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,561.35
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	9,913.32
TERR004	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 90% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	1,487.00
3.00	ACARREOS		
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	1,710.05
ACA004	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	11,970.35

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICOS LA GLORIETA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y A.V. DE LOS MAESTROS, DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL
COMUNIDAD: CHICONTEPEC DE TEJEDA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580149

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS LA GLORIETA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. DE LOS MAESTROS, DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL			
I DEMOLICIONES Y DESMONTAJES			
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-002.3	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL A 1RA. ESTACIÓN DE 20MTS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	7.12
DEM010	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN FIRMES Y PISOS SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	65.68
PRE-002.10	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, P.U.O.T.	M3	1.41
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO EN ZANJA TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M3	11.66
RT-001	RETIRO DE POSTES EXISTENTES INCLUYE: MANIOBRA DE RETIRO DE POSTES Y BASES DE CONCRETO, ACARREO DE MATERIALES A BODEGA QUE SE INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	6.00
45190	RETIRO DE JUEGOS INFANTILES SIN RECUPERACIÓN DEL ELEMENTO, INCLUYE: DESMONTAJE DE PASAMANOS, RESBALADILLA, COLUMPIO, SUBE Y BAJA, RETIRO DE SOPORTES, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE BASES DE CONCRETO, ACARREOS A ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00
11234	DESMONTAJE DE PROTECCIONES METALICA, INCLUYE CORTE DE HERRERIA, LIMPIEZAS Y ACARREO DENTRO DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T.	M2	8.10
S/C-01	PODA DE ÁRBOLES DE HASTA 7.00 MTS DE ALTURA PROMEDIO, RETIRANDO RAMAS EN MAL ESTADO Y DÁNDOLES FORMA PROMEDIO UNIFORME INCLUYE ACARREO DE RAMAS FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZAS, P.U.O.T.	PZA	3.00
II PRELIMINARES			
PRE-001.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN ÁREAS DE EDIFICIOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	217.42
EXCA.03.2	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M3	39.36
COMP-01	COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUPERFICIE EXPUESTA) CON BAILARINA AL 70% SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR STANDARD	M2	196.81
PRE-004	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M3	39.36

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICOS LA GLORIETA ANTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y A.V. DE
LOS MAESTROS, DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL
COMUNIDAD: CHICONTEPEC DE TEJEDA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580149

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
III	ACARREOS		
ACA0010	ACARREO HORIZONTAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN., EN BOTE DE 18 LITROS A 20 METROS, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL, P.U.O.T.	M3	34.80
PRE-007	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	34.80
PRE-007.1	ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS A KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3/KM	180.26
IV	GUARNICIONES		
GUAR-001	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: JUNTA DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4MM @ 15 MTS, CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	58.53
ACA011	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	117.06
ACAB-009.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO, PLASTER NECESARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS. P.U.O.T.	M2	54.71
V	PISO		
MALL1010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 - 10/10 EN PISOS, VADOS Y RAMPAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	122.76
ALB-010.05	PISO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C =200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", JUNTAS FRIAS ACABADAS CON VOLTEADOR, ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	119.71
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. P. U. O. T.	ML	64.90
ALB-010.3	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO, MODELO PARIS TILE O SIMILAR, INCLUYE: MOLDE, DESMOLDANTE, SELLADOR, COLOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	98.87
FIN-062	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN 5 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO	M2	5.60
ACAB-009.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARNIZ ACRÍLICO EN PISO DE CONCRETO ESTAMPADO, INCLUYE: LAVADO DE SUPERFICIE CON EQUIPO TIPO KARCHER O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	104.47
BANQ-001	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: JUNTA DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4MM @ 15 MTS, CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, P.U.O.T.	M2	17.30
RELL007	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL DE BANCO ARENA, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS EN LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4.32

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICOS LA GLORIETA ANTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y A.V. DE
LOS MAESTROS, DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL
COMUNIDAD: CHICONTEPEC DE TEJEDA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580149

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
ACAB-009.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ROTULO DE PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES, MEDIDAS SEGÚN DETALLES EN PLANO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS. P.U.O.T.	PZA	1.00
VI MURO DE BIENVENIDA, PERIMETRAL, MEMORIAL			
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO EN ZANJA TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M3	0.42
COMP85	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO EN EL AREA DE DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, AL 85 % DE SU PVSM, CAPA DE 20CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, P.U.O.T.	M3	1.40
DALA082	DALA O CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 30 x 15 CMS, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	6.60
CAS058	CASTILLO DE SECCIÓN 12 X 20 CMS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ARMADA CON 4 VAR'S DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") @ 25 CMS, INCLUYE: DESPERDICIOS, CIMBRA EN 3 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	ML	16.95
ALB-001	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 x 20 x 40 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. P.U.O.T.	M2	12.03
ALB-007.1	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	36.92
ALB-006	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA EN VENTANAS Y PUERTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, ESPESOR PROMEDIO DE 2 CMS, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	ML	15.51
ACAB-009.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO, PLASTER NECESARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS. P.U.O.T.	M2	145.45
32244	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARMOL SANTO TOMAS ACABADO AL ACIDO O CON CHORRO DE ARENA(SAND BLASS) EN PIEZAS DE 0.60X0.40 X0.02 CM PARA RECUBRIR MUROS EXTERIORES ASENTADO CON MORTERO,CEMENTO ARENA, PRO 1-5, INCLUYE: NIVELACIÓN, RECORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	9.12
PINT063	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.60 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS) . P.U.O.T.	M2	65.24
PLAC-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 60 X 90 CM. CALIBRE 18, FOTOGRAFADA CON PINTURA DIURETANO Y BAÑO DE BARNIZ PARA SU PROTECCIÓN., INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
MRL-001	MURAL CERAMMICO CON ESCUDO DEL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC 1.8 X 2.52 METROS HASTA 5.00 DE ALTURA ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
LTR-001	SUM.Y COL. DE LETRAS MONUMENTALES CON EL NOBRE DE "CHICONTEPEC" PARA OBRA, A BASE DE PTR DE 1 1/2" CAL 12. LETRAS DE 0.70 CM DE ALTO0.20 DE ANCHO Y 0.30 DE FONDO.	PZA	1.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICOS LA GLORIETA ANTE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y A.V. DE
LOS MAESTROS, DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL
COMUNIDAD: CHICONTEPEC DE TEJEDA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580149

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	FABRICADAS CON LAMINA DE ACERO AL CARBON CAL 12, CORTAADA CON PLASMA Y UNIDAS CON SOLDADURA MIG. COLOCADAS SOBRE BASE METALICA PTR DE 1 1/2" CUBIERTA CON LAMINA AL CARBON CAL 13, INCLUYE 8 FAROS LED, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.		
VII	JARDINERIA		
JAR001	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA VEGETAL EN UNA CAPA DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS A 1RA ESTACION DE 20 MTS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	6.08
JAR002	SUMINISTRO, SIEMBRA, Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DÍAS DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	40.56
VIII	JUEGOS		
JGS-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO PARA NIÑOS MOD. JO-CC102 CON MEDIDAS 3.15*1.47*2.75 M PROMEDIO. INCLUYE: BASE DE CONCRETO DE SECCIÓN 40x40x20 CMS DE F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15 CENTÍMETROS, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00
JGS-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESBALADILLA PARA NIÑOS MOD. JO-CR101 CON MEDIDAS 3.60*0.76*2.50 M PROMEDIO. INCLUYE: BASE DE CONCRETO DE SECCIÓN 40x40x20 CMS CON PARRILLA DE 4 VARS DEL #3 EN CADA SENTIDO. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	1.00
IX	MOVILIARIO URBANO		
MOB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BANCA PARA EXTERIOR MOD. JO-B127 O SIMILAR, ESTRUCTURA DE ACERO DE 2", TABLAS DE PLASTIMADERA, ACABADO FINAL PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 200° C., RETARDANTE AL ÓXIDO. MEDIDAS: 1.80*0.60*0.90 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	3.00
MOB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE PARA BASURA CIRCULAR, MOD. BTS Q001 O SIMILAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO AL CARBON Y GALVANIZADO, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA POLIÉSTER A 220 ° CON MICROPARTICULAS METÁLICAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	4.00
MOB-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARADERO URBANO DE 5 PLAZAS, MOD. PUB5P001 O SIMILAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO AL CARBON CAL 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA POLIÉSTER A 220 ° CON MICROPARTICULAS METÁLICAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	1.00
MOB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA PARA PICNIC TECHADA MOD. JO-M106 MEDIDAS 169X155X202 CM O SIMILAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO AL CARBON Y GALVANIZADO, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA POLIÉSTER A 220 ° CON MICROPARTICULAS METÁLICAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	2.00
X	GIMNACIO AL AIRE LIBRE		
S/C_1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE PECHO SENCILLO. INCLUYE: BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", SECCIÓN 70x70x50 CMS CON 4 VARS DEL #3 EST. 1/4 A CADA 20 CMS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	1.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICOS LA GLORIETA ANTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y A.V. DE
LOS MAESTROS, DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL
COMUNIDAD: CHICONTEPEC DE TEJEDA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580149

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
S/C_3	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE EJERCITADOR TIPO BICICLETA, INCLUYE: BASE DE CONCRETO DE SECCIÓN 70x70x50 CMS CON 4 VARS DEL #3 EST. 1/4 A CADA 20 CMS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	1.00
S/C_5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE CAMINADORA INDIVIDUAL, INCLUYE: BASE DE CONCRETO DE SECCIÓN 70x70x50 CMS CON 4 VARS DEL #3 EST. 1/4 A CADA 20 CMS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	1.00
S/C_6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE CAMINADORA ELIPTICAL, INCLUYE: BASE DE CONCRETO DE SECCIÓN 70x70x50 CMS CON 4 VARS DEL #3 EST. 1/4 A CADA 20 CMS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	1.00
S/C_7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE TIPO POTRO SENCILLO, INCLUYE: BASE DE CONCRETO DE SECCIÓN 70x70x50 CMS CON 4 VARS DEL #3 EST. 1/4 A CADA 20 CMS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	1.00
S/C_8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE TIPO PREEES DE ESPALDA SENCILLO, INCLUYE: BASE DE CONCRETO DE SECCIÓN 70x70x50 CMS CON 4 VARS DEL #3 EST. 1/4 A CADA 20 CMS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	1.00
S/C_9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE TIPO PREEES DE PIERNA SENCILLO, INCLUYE: BASE DE CONCRETO DE SECCIÓN 70x70x50 CMS CON 4 VARS DEL #3 EST. 1/4 A CADA 20 CMS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	1.00
XI	INSTALACION ELECTRICA		
IEL-010	ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA SERVICIO MONOFÁSICO URBANO, INCLUYE: CASTILLO DE 25 X 25 CMS ARMADO CON ARMEX; TUBO CONDUIT DE 1 1/4", MUFA, BASE DE SOCKET DE 4 TERMINALES, VARILLA COPERWELD, CONECTOR DE COBRE PARA VARILLA DE TIERRA, CODO CONDUIT GALVANIZADO DE 90°, ALAMBRE DE COBRE DE No. 8 AWG, CABLE DE COBRE TW No.8 AWG, PINTURA EN CASTILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
IEL-013 C	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CAL. 12 AWG MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	ML	182.90
IEL-013 D	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	ML	91.45
IEL-013 E	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO POLIDUCTO DE 25 MM, INCLUYE: EXCAVACION MANUAL Y RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	59.65
IEL-007.2	CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD4 (F O S), 4P-60A, 2F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
IEL-008.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15 AMP PARA CENTRO DE CARGA, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2.00
IEL-017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO DE SECCIÓN TRAPESOIDAL DE 30x40x50 CMS PREFABRICADAS, CON 4 ANCLAS DE 3/4" PARA SOPORTE DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	7.00
IEL-REG33	REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO DE 0.33X0.33X0.40 CMS, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 6x6-10/10, CONCRETO DE F'C=200KG/CM2, ACABADO PULIDO EN INTERIORES Y EXTERIORES, INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MARCO CON ÁNGULO DE 1/8" x 1 1/2 Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/8" x 1 1/4" EN TAPA DE CONCRETO, ACARREOS INTERNOS, MATERIALES, MANO	PZA	3.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICOS LA GLORIETA ANTE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y A.V. DE
LOS MAESTROS, DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL
COMUNIDAD: CHICONTEPEC DE TEJEDA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580149

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T		
IEL-LUM03	POSTE CIRCULAR FABRICADO EN LAMINA DE ACERO DE 3MTS DE 3" DE DIÁMETRO, CÉDULA 30, PLACA BASE DE 3/8 DE 27X27 CMS A 19 CMS ENTRE CENTROS DE EJE, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO, INCLUYE: BASE CORDOBA FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, MEDIDAS 37 CMS, MAYOR DE 3" A 5" MENOS, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO, P.U.O.T.	PZA	7.00
IEL-LUM-CHAP	SUMINISTRO DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE MODELO ROMA CHAPULTEPEC 60W INYECTADA EN ALUMINIO, DIMENSIONES 36 CM X 86 CM, PROTECCIÓN IP65; CURVA T-2M; MULTIVOLTAJE 127-277V. SUSPENSOR DE PICOS 10 KV TERMINADO EN PUNTA HORNEADA COLOR NEGRO. CERTIFICACIONES NOM-031-2019; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001, P.U.O.T.	PZA	7.00
LUMFAROL.1	LUMINARIO TIPO COLONIAL HACIENDA EN FIERRO FORJADO PARA COLOCAR EN PARED, DIMENSIONES 50 CM X 16 CM APROX. INCLUYE: FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 100 W 220 /127 V.	PZA	2.00
XII	LIMPIEZA GENERAL		
LIM-001	LIMPIEZA FINA Y GRUESA EN EDIFICIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	217.42

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICOS LA GLORIETA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y A.V. DE LOS MAESTROS, DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL
COMUNIDAD: CHICONTEPEC DE TEJEDA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580149

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS LA GLORIETA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. DE LOS MAESTROS, DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL			
I	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-002.3	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL A 1RA. ESTACIÓN DE 20MTS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M3	7.12
DEM010	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN FIRMES Y PISOS SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	65.68
PRE-002.10	DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO SIN RECUPERACIÓN DE ACERO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, P.U.O.T.	M3	1.41
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO EN ZANJA TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M3	11.66
RT-001	RETIRO DE POSTES EXISTENTES INCLUYE: MANIOBRA DE RETIRO DE POSTES Y BASES DE CONCRETO, ACARREO DE MATERIALES A BODEGA QUE SE INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	6.00
45190	RETIRO DE JUEGOS INFANTILES SIN RECUPERACIÓN DEL ELEMENTO, INCLUYE: DESMONTAJE DE PASAMANOS, RESBALADILLA, COLUMPIO, SUBE Y BAJA, RETIRO DE SOPORTES, EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN DE BASES DE CONCRETO, ACARREOS A ZONA DE ACOPIO DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	5.00
11234	DESMONTAJE DE PROTECCIONES METALICA, INCLUYE CORTE DE HERRERIA, LIMPIEZAS Y ACARREO DENTRO DEL AREA DE TRABAJO. P.U.O.T.	M2	8.10
S/C-01	PODA DE ÁRBOLES DE HASTA 7.00 MTS DE ALTURA PROMEDIO, RETIRANDO RAMAS EN MAL ESTADO Y DÁNDOLES FORMA PROMEDIO UNIFORME INCLUYE ACARREO DE RAMAS FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIEZAS, P.U.O.T.	PZA	3.00
II	PRELIMINARES		
PRE-001.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN ÁREAS DE EDIFICIOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	217.42
EXCA.03.2	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO II, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M3	39.36
COMP-01	COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUPERFICIE EXPUESTA) CON BAILARINA AL 70% SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR STANDARD	M2	196.81
PRE-004	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M3	39.36

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICOS LA GLORIETA ANTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y A.V. DE
LOS MAESTROS, DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL
COMUNIDAD: CHICONTEPEC DE TEJEDA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580149

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
III	ACARREOS		
ACA0010	ACARREO HORIZONTAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN., EN BOTE DE 18 LITROS A 20 METROS, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL, P.U.O.T.	M3	34.80
PRE-007	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	34.80
PRE-007.1	ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS A KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3/KM	180.26
IV	GUARNICIONES		
GUAR-001	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 50 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: JUNTA DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4MM @ 15 MTS, CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	58.53
ACA011	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	117.06
ACAB-009.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO, PLASTER NECESARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS. P.U.O.T.	M2	54.71
V	PISO		
MALL1010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 - 10/10 EN PISOS, VADOS Y RAMPAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	122.76
ALB-010.05	PISO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C =200 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", JUNTAS FRIAS ACABADAS CON VOLTEADOR, ACABADO PULIDO, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	119.71
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. P. U. O. T.	ML	64.90
ALB-010.3	SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO, MODELO PARIS TILE O SIMILAR, INCLUYE: MOLDE, DESMOLDANTE, SELLADOR, COLOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	98.87
FIN-062	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 EN 5 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO	M2	5.60
ACAB-009.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARNIZ ACRÍLICO EN PISO DE CONCRETO ESTAMPADO, INCLUYE: LAVADO DE SUPERFICIE CON EQUIPO TIPO KARCHER O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	104.47
BANQ-001	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: JUNTA DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4MM @ 15 MTS, CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, P.U.O.T.	M2	17.30
RELL007	RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL DE BANCO ARENA, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS EN LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M3	4.32

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICOS LA GLORIETA ANTE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y A.V. DE
LOS MAESTROS, DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL
COMUNIDAD: CHICONTEPEC DE TEJEDA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580149

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
ACAB-009.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ROTULO DE PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES, MEDIDAS SEGÚN DETALLES EN PLANO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS. P.U.O.T.	PZA	1.00
VI MURO DE BIENVENIDA, PERIMETRAL, MEMORIAL			
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO EN ZANJA TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M3	0.42
COMP85	COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO EN EL AREA DE DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, AL 85 % DE SU PVSM, CAPA DE 20CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, P.U.O.T.	M3	1.40
DALA082	DALA O CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN 30 x 15 CMS, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	6.60
CAS058	CASTILLO DE SECCIÓN 12 X 20 CMS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ARMADA CON 4 VAR'S DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") @ 25 CMS, INCLUYE: DESPERDICIOS, CIMBRA EN 3 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	ML	16.95
ALB-001	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 x 20 x 40 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, ACABADO COMÚN. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA. P.U.O.T.	M2	12.03
ALB-007.1	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	36.92
ALB-006	EMBOQUILLADO PERFILADO UNA ARISTA EN VENTANAS Y PUERTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, ESPESOR PROMEDIO DE 2 CMS, INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	ML	15.51
ACAB-009.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO, PLASTER NECESARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS. P.U.O.T.	M2	145.45
32244	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARMOL SANTO TOMAS ACABADO AL ACIDO O CON CHORRO DE ARENA(SAND BLASS) EN PIEZAS DE 0.60X0.40 X0.02 CM PARA RECUBRIR MUROS EXTERIORES ASENTADO CON MORTERO,CEMENTO ARENA, PRO 1-5, INCLUYE: NIVELACIÓN, RECORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	M2	9.12
PINT063	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.60 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS) . P.U.O.T.	M2	65.24
PLAC-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 60 X 90 CM. CALIBRE 18, FOTOGRAFADA CON PINTURA DIURETANO Y BAÑO DE BARNIZ PARA SU PROTECCIÓN., INCLUYE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
MRL-001	MURAL CERAMMICO CON ESCUDO DEL MUNICIPIO DE CHICONTEPEC 1.8 X 2.52 METROS HASTA 5.00 DE ALTURA ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
LTR-001	SUM.Y COL. DE LETRAS MONUMENTALES CON EL NOBRE DE "CHICONTEPEC" PARA OBRA, A BASE DE PTR DE 1 1/2" CAL 12. LETRAS DE 0.70 CM DE ALTO0.20 DE ANCHO Y 0.30 DE FONDO.	PZA	1.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICOS LA GLORIETA ANTE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y A.V. DE
LOS MAESTROS, DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL
COMUNIDAD: CHICONTEPEC DE TEJEDA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580149

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	FABRICADAS CON LAMINA DE ACERO AL CARBON CAL 12, CORTAADA CON PLASMA Y UNIDAS CON SOLDADURA MIG. COLOCADAS SOBRE BASE METALICA PTR DE 1 1/2" CUBIERTA CON LAMINA AL CARBON CAL 13, INCLUYE 8 FAROS LED, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.		
VII	JARDINERIA		
JAR001	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA VEGETAL EN UNA CAPA DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS A 1RA ESTACION DE 20 MTS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	6.08
JAR002	SUMINISTRO, SIEMBRA, Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DÍAS DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	40.56
VIII	JUEGOS		
JGS-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO PARA NIÑOS MOD. JO-CC102 CON MEDIDAS 3.15*1.47*2.75 M PROMEDIO. INCLUYE: BASE DE CONCRETO DE SECCIÓN 40x40x20 CMS DE F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15 CENTÍMETROS, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	1.00
JGS-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESBALADILLA PARA NIÑOS MOD. JO-CR101 CON MEDIDAS 3.60*0.76*2.50 M PROMEDIO. INCLUYE: BASE DE CONCRETO DE SECCIÓN 40x40x20 CMS CON PARRILLA DE 4 VARS DEL #3 EN CADA SENTIDO. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	1.00
IX	MOVILIARIO URBANO		
MOB-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BANCA PARA EXTERIOR MOD. JO-B127 O SIMILAR, ESTRUCTURA DE ACERO DE 2", TABLAS DE PLASTIMADERA, ACABADO FINAL PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA A 200° C., RETARDANTE AL ÓXIDO. MEDIDAS: 1.80*0.60*0.90 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	3.00
MOB-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE PARA BASURA CIRCULAR, MOD. BTS Q001 O SIMILAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO AL CARBON Y GALVANIZADO, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA POLIÉSTER A 220 ° CON MICROPARTICULAS METÁLICAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	4.00
MOB-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARADERO URBANO DE 5 PLAZAS, MOD. PUB5P001 O SIMILAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO AL CARBON CAL 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA POLIÉSTER A 220 ° CON MICROPARTICULAS METÁLICAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	1.00
MOB-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA PARA PICNIC TECHADA MOD. JO-M106 MEDIDAS 169X155X202 CM O SIMILAR, ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO AL CARBON Y GALVANIZADO, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA POLIÉSTER A 220 ° CON MICROPARTICULAS METÁLICAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	2.00
X	GIMNACIO AL AIRE LIBRE		
S/C_1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE PECHO SENCILLO. INCLUYE: BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", SECCIÓN 70x70x50 CMS CON 4 VARS DEL #3 EST. 1/4 A CADA 20 CMS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	1.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICOS LA GLORIETA ANTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y A.V. DE
LOS MAESTROS, DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL
COMUNIDAD: CHICONTEPEC DE TEJEDA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580149

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
S/C_3	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE EJERCITADOR TIPO BICICLETA, INCLUYE: BASE DE CONCRETO DE SECCIÓN 70x70x50 CMS CON 4 VARS DEL #3 EST. 1/4 A CADA 20 CMS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	1.00
S/C_5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE CAMINADORA INDIVIDUAL, INCLUYE: BASE DE CONCRETO DE SECCIÓN 70x70x50 CMS CON 4 VARS DEL #3 EST. 1/4 A CADA 20 CMS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	1.00
S/C_6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE CAMINADORA ELIPTICAL, INCLUYE: BASE DE CONCRETO DE SECCIÓN 70x70x50 CMS CON 4 VARS DEL #3 EST. 1/4 A CADA 20 CMS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	1.00
S/C_7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE TIPO POTRO SENCILLO, INCLUYE: BASE DE CONCRETO DE SECCIÓN 70x70x50 CMS CON 4 VARS DEL #3 EST. 1/4 A CADA 20 CMS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	1.00
S/C_8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE TIPO PREEES DE ESPALDA SENCILLO, INCLUYE: BASE DE CONCRETO DE SECCIÓN 70x70x50 CMS CON 4 VARS DEL #3 EST. 1/4 A CADA 20 CMS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	1.00
S/C_9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE TIPO PREEES DE PIERNA SENCILLO, INCLUYE: BASE DE CONCRETO DE SECCIÓN 70x70x50 CMS CON 4 VARS DEL #3 EST. 1/4 A CADA 20 CMS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	1.00
XI	INSTALACION ELECTRICA		
IEL-010	ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA SERVICIO MONOFÁSICO URBANO, INCLUYE: CASTILLO DE 25 X 25 CMS ARMADO CON ARMEX; TUBO CONDUIT DE 1 1/4", MUFA, BASE DE SOCKET DE 4 TERMINALES, VARILLA COPERWELD, CONECTOR DE COBRE PARA VARILLA DE TIERRA, CODO CONDUIT GALVANIZADO DE 90°, ALAMBRE DE COBRE DE No. 8 AWG, CABLE DE COBRE TW No.8 AWG, PINTURA EN CASTILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
IEL-013 C	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CAL. 12 AWG MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	ML	182.90
IEL-013 D	CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 12 MCA. CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	ML	91.45
IEL-013 E	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO POLIDUCTO DE 25 MM, INCLUYE: EXCAVACION MANUAL Y RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	59.65
IEL-007.2	CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD4 (F O S), 4P-60A, 2F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
IEL-008.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 15 AMP PARA CENTRO DE CARGA, INCLUYE: PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2.00
IEL-017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO DE SECCIÓN TRAPESOIDAL DE 30x40x50 CMS PREFABRICADAS, CON 4 ANCLAS DE 3/4" PARA SOPORTE DE LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	PZA	7.00
IEL-REG33	REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO DE 0.33X0.33X0.40 CMS, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA CAL. 6x6-10/10, CONCRETO DE F'C=200KG/CM2, ACABADO PULIDO EN INTERIORES Y EXTERIORES, INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MARCO CON ÁNGULO DE 1/8" x 1 1/2 Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/8" x 1 1/4" EN TAPA DE CONCRETO, ACARREOS INTERNOS, MATERIALES, MANO	PZA	3.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICOS LA GLORIETA ANTE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y A.V. DE
LOS MAESTROS, DE LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL
COMUNIDAD: CHICONTEPEC DE TEJEDA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580149

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T		
IEL-LUM03	POSTE CIRCULAR FABRICADO EN LAMINA DE ACERO DE 3MTS DE 3" DE DIÁMETRO, CÉDULA 30, PLACA BASE DE 3/8 DE 27X27 CMS A 19 CMS ENTRE CENTROS DE EJE, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO, INCLUYE: BASE CORDOBA FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, MEDIDAS 37 CMS, MAYOR DE 3" A 5" MENOS, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO, P.U.O.T.	PZA	7.00
IEL-LUM-CHAP	SUMINISTRO DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE MODELO ROMA CHAPULTEPEC 60W INYECTADA EN ALUMINIO, DIMENSIONES 36 CM X 86 CM, PROTECCIÓN IP65; CURVA T-2M; MULTIVOLTAJE 127-277V. SUSPENSOR DE PICOS 10 KV TERMINADO EN PUNTA HORNEADA COLOR NEGRO. CERTIFICACIONES NOM-031-2019; NOM-003; NOM-058; PAESE; ISO 9001, P.U.O.T.	PZA	7.00
LUMFAROL.1	LUMINARIO TIPO COLONIAL HACIENDA EN FIERRO FORJADO PARA COLOCAR EN PARED, DIMENSIONES 50 CM X 16 CM APROX. INCLUYE: FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 100 W 220 /127 V.	PZA	2.00
XII	LIMPIEZA GENERAL		
LIM-001	LIMPIEZA FINA Y GRUESA EN EDIFICIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	217.42

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ESPACIO DEPORTIVO Y BIEN DE USO PUBLICO
DE LA LOCALIDAD DE EL JABALI
COMUNIDAD: EL JABALI
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580158

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
I	CONTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AHUATENO CHICO		
I.01	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN ÁREAS DE EDIFICIOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	558.89
1010 02	CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	101.12
PRE-003	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	58.22
PRE-004.8	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA A 1RA. ESTACION DE 20 MTS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M3	138.64
PRE-007	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	43.56
I.02	ESTRUCTURA		
EST-001.1	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA, F'c = 100KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	53.11
MAM-003	MAMPOSTERÍA DE SEGUNDA CLASE A CUALQUIER ALTURA CON PIEDRA OBTENIDA DE BANCOS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCIÓN 1:5, ACABADO COMUN, INCLUYE: ACARREOS A 1A. ESTACIÓN A 20 MTS EN CARRETILLA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	14.84
EST-002	ZAPATA DE 1.20 x 1.20 x 0.25 MTS ARMADA CON VARILLAS DEL #4 @ 10 CMS, CONCRETO F'c = 250 KG/CM2 CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	PZA	10.00
EST-003.1	DADO DE CIMENTACIÓN DE 60 X 60 CMS, CONCRETO F'c = 250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARS. DEL #6 (3/4") Y DOBLE ESTRIBO DEL #3 (3/8") A CADA 15 CMS, INCLUYE: DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	ML	12.50
EST-004.5	CADENA DE DESPLANTE DE SECCIÓN DE 15 X 30 CMS, CONCRETO F'c = 250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4", REFORZADA CON 6 VARS. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4 @ 15 CMS,	ML	63.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ESPACIO DEPORTIVO Y BIEN DE USO PUBLICO
DE LA LOCALIDAD DE EL JABALI
COMUNIDAD: EL JABALI
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580158

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: DESPERDICIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.		
EST-005.5.1	COLUMNA EN ESTRUCTURA DE SECCIÓN CIRCULAR DE 40 CMS. DE DIÁMETRO; CONCRETO F'C =250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4", CIMBRA DE SONOTUBO DE 40 CMS. DE DIÁMETRO, ARMADA CON 8 VARS. DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CMS, HASTA UNA ALTURA DE 4.00MTS, INCLUYE: ANDAMIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	ML	39.00
EST-006.2	MENSULA CANTILIVER DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE BASE MAYOR DE 72 CMS, BASE MENOR DE 40 CMS Y 51 CMS DE ALTO, "VER DETALLE EN PLANO" A UNA ALTURA DE 4.00MTS, INCLUYE: ANDAMIOS, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	PZA	4.00
EST-006.1	VIGA CANALÓN DE SECCIÓN DE ACUERDO A PLANO, CONCRETO F'C =250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4", HABILITADO CON ACERO DE 1/2" Y 3/8", INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ANDAMIOS, CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	ML	34.40
I.03	ALBAÑILERIA		
ALB-010.1	FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C =150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO 3/4", JUNTAS FRIAS ACABADAS CON VOLTEADOR, ACABADO ESCOBILLADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	M2	213.28
S-A-002	BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ACABADO RAYADO, EN LOSAS DE 1.2 x 3 MTS EN BANQUETA, JUNTAS FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERAS Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	66.57
S-A-003	GUARNICIÓN DE 15 X 30 CMS DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C= 150 KG/CM2 SIN ARMAR, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	ML	68.20
I.04	TECHUMBRE		
TEC-005.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ZINTRO-ALUM CALIBRE 22 LISA PARA FALDON, SUJETA CON TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA, A UNA ALTURA DE 10.00MTS, INCLUYE: SELLADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	60.34
TEC-005.2	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR DE 70 X 30 MM CON UN PESO DE 2.24 KG/ML, EN FACHADA DELANTERA Y POSTERIOR PARA SUJECCIÓN DE LAMINA, INCLUYE : PRIMARIO ROJO OXIDO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COLOR ROJO, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	KG	136.56
TEC-005.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ZINTRO-ALUM CALIBRE 22 TROQUELADA EN FRÍO EN LUGAR DE LA OBRA PARA CUBIERTA SUJETA CON TORNILLOS DE ALTA RESISTENCIA, A UNA ALTURA DE 10.00MTS, INCLUYE: SELLADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	213.28
TEC-014.8	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL POLIN MONTEN DE 8" x 2 3/4" CALIBRE 14, DE 5.62 KG/ML DE 6.00 MTS, INCLUYE: MONTAJE HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS, DESPERDICIOS, CORTES, MONTAJE, UNA MANO DE PRIMARIO, 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, SOLDADURA 7018 DE 1/8", MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	ML	23.60
TEC-009.1	SUMINISTRO Y HABILITADO DE CERCHAS METALICAS A BASE DE ANGULO DE 3/16" x 1 1/2" DE	ML	37.20

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ESPACIO DEPORTIVO Y BIEN DE USO PUBLICO
DE LA LOCALIDAD DE EL JABALI
COMUNIDAD: EL JABALI
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580158

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	11.45 DE ANCHO Y 50 CMS DE ALTURA, INCLUYE: MONTAJE, UNA MANO DE PRIMARIO, 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, SOLDADURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.		
I.05	BAJANTES PLUVIALES		
BAJ-001.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJANTE PLUVIAL A BASE DE TUBO DE PVC DE 4" DIA., 2 CODOS DE 4" DIA. DE 90°, 2 ABRAZADERAS TIPO OMEGA PARA SUJECCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	4.00
I.06	ACABADOS		
ACAB-009	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE MARCA VINIMEX O SIMILAR EN MUROS, COLUMNAS, ZOCLOS, TRABES Y PLAFONES. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO, PLASTER NECESARIO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS. P.U.O.T.	M2	88.57
ACAB-009.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ROTULO DE BIENVENIDA EN FALDON DE 1.00 X 1.50 MTS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIOS. P.U.O.T.	PZA	1.00
I.07	INSTALACION ELECTRICA		
IEL-005	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED TIPO REFECTOR SMD SUPER POWER LED 50W. O SIMILAR CON PROTECCIONES DE HERRERIA DE 0.35x0.35 MTS DE CUADRADO DE 1/2", EMPOTRADA, INCLUYE: SUJECCIÓN A LA ESTRUCTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	PZA	8.00
IEL-007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA (QO) DE 2 A 3 HILOS 2 CIRCUITOS (QO2) SQUARD O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y LA HERRAMIENTA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	1.00
IEL-008	SUMINISTRO E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN GABINETE QO-2 SQUARE'D DE 2 X 30 AMPS. EMPOTRADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, FIJACION, ACARREOS Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	PZA	1.00
IEL-009	SALIDA DE CONTACTO CON CHALUPA GALVANIZADA DE 4" X 2", POLIDUCTO NARANJA DE 19 MM, INCLUYE: CONTACTO DOBLE, CABLEADO, CONEXIONES, MATERIAL DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.	SAL	6.00
IEL-009.1	DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE: POLIDUCTO DE 3/4", CABLE DE COBRE TW No.12, CAJA GALVANIZADA CON TAPAS DE 4" X 4", MATERIAL DE SUJECCIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	61.68
IEL-010.1	ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA SERVICIO MONOFÁSICO URBANO, INCLUYE: ZAPATA DE CIMENTACION AISLADA DE 0.70x0.70x0.15 MTS, CASTILLO DE 25 X 25 CMS ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8"Ø Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 20 CMS A UNA ALTURA DE 4.00MTS, ELEMENTOS DE CONCRETO DE F'C=150KG/CM2; TUBO CONDUIT DE 1 1/4", MUFA, BASE DE SOCKET DE 4 TERMINALES, VARILLA COPERWELD, CONECTOR DE COBRE PARA VARILLA DE TIERRA, CODO CONDUIT GALVANIZADO DE 90°, ALAMBRE DE COBRE DE No. 8 AWG, CABLE DE COBRE TW No.8 AWG, APLANADO CON CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, PINTURA VINILICA EN CASTILLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
8.00	TABLEROS Y PINTURAS EN CANCHA		
TABLE-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERIA-TABLERO DE 3.00x2.00 MTS A BASE DE	PZA	2.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ESPACIO DEPORTIVO Y BIEN DE USO PUBLICO
DE LA LOCALIDAD DE EL JABALI
COMUNIDAD: EL JABALI
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580158

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ESTRUCTURA TUBULAR DE 3" Y 2" DIÁMETRO CÉDULA 40, TABLERO DE 1.80x1.20 MTS A BASE DE ACRILICO DE 9MM, ANGULO DE 1x1x1/8", SOLERA DE 1" X 1/8", SEGÚN DETALLE DE PLANO, INCLUYE: PLACA DE FIERRO A-36 DE 3/8", CANASTA EN ARO DE FIERRO DE 1/2" DE FIERRO, TORNILLOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRIMARIO ROJO OXIDO, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COLOR AZUL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.		
9.00	LIMÍEZA GENERAL		
LIM-001	LIMPIEZA FINA Y GRUESA EN EDIFICIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	558.89

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES
PISTELLO Y TLATOLONGO DE LA LOCALIDAD DE XOQUIXHUAL
COMUNIDAD: XOQUIXHUAL
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580162

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES PISTELLO Y TLATOLONGO DE LA LOCALIDAD DE XOQUIXHUAL			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-0013	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	M2	1,270.77
2.00	TERRACERIAS		
EXCA-05.1	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: MAQUINARIA, OPERACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	444.77
PRE-007	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	444.77
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	254.15
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO,EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	254.15
TERR004.1	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 85% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, EN CAPAS DE 20CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	254.15
3.00	CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO		
CIMB-001	CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA COMÚN EN FRONTERAS DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	52.80
MALL0066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 - 6/6 EN PISOS, VADOS Y RAMPAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,270.77
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4" EN ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	190.61
JPVC-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE PVC DE 5 CMS COLOCADA TRASVERSALMENTE A CADA 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	412.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES
PISTELLO Y TLATOLONGO DE LA LOCALIDAD DE XOQUIXHUAL
COMUNIDAD: XOQUÍXHUAL
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580162

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
MMAFS01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4 MM COLOCADA LONGITUDINALMENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	47.40
ACA009	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,270.77
ACA011	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,280.00
5.00	LIMPIEZA GENERAL		
LIM-001	LIMPIEZA FINA Y GRUESA EN EDIFICIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,270.77

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO RURAL TRAMO
XALATLA A TEPEZINTLA EN LA LOCALIDAD DE XALATLA
COMUNIDAD:XALATLA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580166

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RURAL TRAMO XALATLA A TEPETZINTLA EN LA LOCALIDAD DE XALATLA			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	2.86
2.00	TERRACERIAS		
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	2,250.00
4.00	ELEMENTOS DE CONCRETO		
CIMB-001	CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA COMÚN EN FRONTERAS DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	223.50
MALL0066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 - 6/6 EN ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	2,250.00
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	337.50
ACA009	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	2,250.00
ACA011	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	3,322.00
6.00	LIMPIEZA		
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS INTERNOS AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA, DE MATERIAL DE ESCOMBROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	2,250.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: REHABILITACION DE LAS CALLES SIN NOMBRE 1, SIN NOMBRE 3, SIN NOMBRE 4
Y SIN NOMBRE 5, CON REVESTIMIENTO COMPACTADO Y ELEMENTOS DE CONCRETO
HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE LA GUASIMA PASTORIA
COMUNIDAD: LA GUASIMA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580203

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE LAS CALLES SIN NOMBRE 1, SIN NOMBRE 3, SIN NOMBRE 4 Y SIN NOMBRE 5, CON REVESTIMIENTO COMPACTADO Y ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE LA GUÁSIMA PASTORIA			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	0.62
2.00	TERRACERIAS		
2014 08	DESPALME DE 20 CMS DE ESPESOR DE CAPA VEGETAL A MAQUINA, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: OPERACION, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M3	72.00
PRE-003.3	EXTENDIDO Y BANDEADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, P.U.O.T.	M3	80.64
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	378.77
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	3,364.86
TERR004	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 90% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE CAMINO, ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	360.73
3.00	ACARREOS		
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	425.66
ACA004	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	4,682.26
4.00	ELEMENTOS DE CONCRETO		
CIMB-001	CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA COMÚN EN FRONTERAS DE ELEMENTOS DE	M2	79.50

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER.
2026-2029



No. DE OBRA:

2026300580203

OBRA: REHABILITACION DE LAS CALLES SIN NOMBRE 1, SIN NOMBRE 3, SIN NOMBRE 4
Y SIN NOMBRE 5, CON REVESTIMIENTO COMPACTADO Y ELEMENTOS DE CONCRETO
HIDRÁULICO DE LA LOCALIDAD DE LA GUASIMA PASTORIA
COMUNIDAD: LA GUASIMA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.		
MALL0066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 - 6/6 EN ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	800.00
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F ^c =250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4" EN ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	120.00
ACA009	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	800.00
ACA011	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	915.00
5.00	LIMPIEZA		
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA Y ACARREOS INTERNOS AL PUNTO DE ACOPIO PARA SU RETIRO POSTERIOR FUERA DE LA OBRA, DE MATERIAL DE ESCOMBROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M2	1,050.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER.
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEPECO
COMUNIDAD: TEPECO
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580209

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEPECO			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-0013	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	M2	1,751.00
2.00	CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO		
EXCA-05.1	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II, INCLUYE: MAQUINARIA, OPERACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	261.57
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	1,518.20
PRE-007	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	261.57
CIMB-001	CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA COMÚN EN FRONTERAS DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	137.70
MALL0066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 - 6/6 EN PISOS, VADOS Y RAMPAS, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,460.00
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4" EN ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	219.00
JPVC-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE PVC DE 5 CMS COLOCADA TRASVERSALMENTE A CADA 3.00 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	475.00
MMAFS01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4 MM COLOCADA LONGITUDINALMENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	43.65
ACA009	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,460.00
ACA011	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	1,209.00
4.00	GUARNICIONES Y BANQUETAS		

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO
EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEPECO
COMUNIDAD: TEPECO
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580209

2.1 CATALOGO DE CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
PRE-003	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUD, FONDO Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	5.82
GUAR-004	ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: JUNTA DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4MM @ 15 MTS, CIMBRA DE MADERA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	ML	291.00
BANQ-001	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: JUNTA DE MEMBRANA ASFALTICA DE 4MM @ 15 MTS, CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, P.U.O.T.	M2	247.35
PINT-009	PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA EN GUARNICIONES, MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIÓN, CON 30 CMS. DE DESARROLLO MÍNIMO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	291.00
5.00	LIMPIEZA GENERAL		
LIM-001	LIMPIEZA FINA Y GRUESA EN EDIFICIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,751.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL, CALLE 2 Y CALLE 3, CON REVESTIMIENTO COMPACTADO Y ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS
COMUNIDAD: LAS CANOAS
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580210

2.2 PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL, CALLE 2 Y CALLE 3, CON REVESTIMIENTO COMPACTADO Y ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-0013	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	M2	6,269.60
2.00	TERRACERIAS		
1010 02	CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	320.80
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	940.44
TERR003	AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE PARA DESPLANTE DE CAMINO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	M2	6,269.60
TERR004.1	MEZCLADO, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO AL 85% PRUEBA PROCTOR STANDARD DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, EN CAPAS DE 20CMS, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA EN CAMION PIPA, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	940.44
TERR002	CONFORMACIÓN DE CUNETAS EN CAMINOS DE TERRACERIA, CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: CORTE, AFINE, LIMPIEZA, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, SERVICIOS, P.U.O.T.	ML	623.24
3.00	ACARREOS		
PRE-007	CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3	368.92
PRE-007.1	ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS A KM SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEL DESPALME, DEL CORTE Y DEMOLICION, INCLUYE: OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. P.U.O.T.	M3/KM	1,106.76
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILÓMETRO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	1,081.51
ACA002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS, KILÓMETROS SUBSECUENTES, BANCO LOS TIGRES, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	6,583.08

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: REHABILITACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL, CALLE 2 Y CALLE 3, CON REVESTIMIENTO COMPACTADO Y ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS

COMUNIDAD: LAS CANOAS

MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580210

2.2 PRESUPUESTO BASE.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
4.00	ELEMENTOS DE CONCRETO		
CIMB-001	CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA COMÚN EN FRONTERAS DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	32.04
MALL0066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 - 6/6 EN ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	122.40
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4" EN ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	18.36
ACA009	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	122.40
ACA011	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	285.60

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER.
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO TEPETZINTLA A ALAXTITLA TEPETZINTLA
DE LA LOCALIDAD DE ALAXTITLA TEPETZINTLA
COMUNIDAD: ALAXTITLA TEPETZINTLA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580302

32.04			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO TEPETZINTLA A ALAXTITLA TEPETZINTLA DE LA LOCALIDAD DE ALAXTITLA TEPETZINTLA			
1.00	PRELIMINARES		
LET-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA A BASE DE LONA DE 1.00X1.50 M. SUJETADA CON CUERDA TRENZADA BLANCA 5.6MM DE ACUERDO A DISEÑO ENTREGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	PZA	1.00
ACB-002.2	PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 30x50 CMS A BASE DE PLACA DE ACRILICO DE 1MM DE ESPESOR, TEXTOS CON VINIL DE ACUERDO A DISEÑO PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, INCLUYE: CHAPETONES PARA SUJECCIÓN, MATERIAL, COLOCACIÓN EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T.	PZA	1.00
PRE-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO MARCAS, REFERENCIAS Y REGISTROS DE CAMPO, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS, EQUIPO, P.U.O.T.	KM	2.07
2.00	TERRACERIAS		
TERR001.2	EXTRACCIÓN Y CARGA DE MATERIALES EN BANCO PARA CONFORMACION DE TERRAPLEN , EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: DESMOTE, DESPALME, ABUNDAMIENTO, EXTRACCIÓN EN BANCO, PASADO A CRIBA CON TAMAÑOS MAXIMOS A 2" A FINOS, CARGA, REGALÍAS, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, P.U.O.T.	M3	47.93
PRE-004.9	RELLENOS DE ZANJAS COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS CON EQUIPO(BAILARINA), CON MATERIAL TIPO "B" PRODUCTO DE BANCO, PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	47.93
PRE-003.3	EXTENDIDO Y BANDEADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, P.U.O.T.	M3	244.11
3.00	ACARREOS		
ACA001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXTRACCIÓN EN BANCO, PARA EL REVESTIMIENTO DE CAMINOS AL 1ER. KILOMETRO,EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3	55.12
ACA004	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN CAMINO LOMERIO SUAVE, BRECHA, TERRACERIA PRONUNCIADA, MONTAÑOSO REVESTIDO, EL PRECIO UNITARIO, INCLUYE: ABUNDAMIENTO, MAQUINARIA, OPERACIÓN, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P.U.O.T.	M3-KM	937.03
4.00	ELEMENTOS DE CONCRETO		
EXCA-05	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJA HASTA 50 CM. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, P.U.O.T.	M3	212.27
CIMB-001	CIMBRA Y DESCIMBRA CON MADERA COMÚN EN FRONTERAS DE ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	M2	274.56
MALL0066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 - 6/6 EN ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE: DESPERDICIOS, TRASLAPES, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,095.60
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES	M3	164.34

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029



OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO, TRAMO TEPETZINTLA A ALAXTITLA TEPETZINTLA
DE LA LOCALIDAD DE ALAXTITLA TEPETZINTLA
COMUNIDAD: ALAXTITLA TEPETZINTLA
MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VER.

No. DE OBRA:

2026300580302

32.04			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	F'c=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM, AGREGADO MAXIMO 3/4" EN ELEMENTOS DE CONCRETO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.		
ACA009	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHÍCULOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	M2	1,095.60
ACA011	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.	ML	2,207.60
CUN-S-120-08	ELABORACIÓN DE CUNETAS DE 1.20 M. DE DESARROLLO DE 8 CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. P.U.O.T.	ML	240.00

ING. ARQ. GUILLERMO LEMUS DIAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Av. Adolfo López Mateos S/N, Col. Centro, Chicontepec, Ver.

